


ŘEZ A-A'




POZNÁMKA

- POZN. Č.1 – ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE VEDENO POTRUBÍM VE SPÍŽI NAD PODHLEDEM.
ODVĚTRÁNÍ WC A KOUPELNY VEDENO NAD POHLEDEM V KOUPELNĚ, WC, I VE SPÍŽI.
- POZN. Č.2 – ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE PVC POTRUBÍ DN 150,
ZAKONČENÉ VĚTRACÍ STŘÍŠKOU.
- POZN. Č.3 – VENKOVNÍ MŘÍŽKA.
- POZN. Č.4 – NOVÝ MEZISTROP: NOSNÁ KCE Z OCELOVÝCH JACKL PROFILŮ 100/60/3,
ZE SPODA ZAVĚŠEN SDK PODHLED, ZE ZHORA OSB DESKA TL. 25MM
- POZN. Č.5 – PROSVĚTLOVACÍ OTVOR 3,45x0,4M, PARAPET 2,21m – MLÉČNÉ SKLO

LEGENDA MATERIÁLŮ

- T9 DVÍŘKA DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU NAD KOUPELNOU 2560x 650 MM
DVÍŘKA DO ÚLOŽNÉHO PROSTORU NAD KOMOROU 900x 650 MM
– z laminované dřevotřískové desky – bílá



vypracoval: ing. Hádek Martin		schválil: ing. Hádek Jaroslav		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.</div> <div> Benešova 316 284 01 Kutná Hora tel.: 327 514 637, 327 514 517</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora				
stavba:	REKONSTRUKCE BYTU Č.2, 1. PATRO KOLLÁROVA Č.P. 590/9 KUTNÁ HORA D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			datum:	květen 2016
část:				stupeň:	projekt stavby
				formát:	2A4
obsah:	ŘEZ A-A'			zak. číslo:	10 211 D
				měřítko:	1:50