

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍST.	m²	PODLAHA	STĚNY,STROP	POZNÁMKA
101	ZÁDVEŘÍ	4,01	KERAMICKÁ DL.	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
102	CHODBA	9,1	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
103	WC	1,3	KERAMICKÁ DL.	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2600mm KER.OBKLAD v=2250mm
104	SPÍŽ	1,8	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2600mm
105	KUCHYŇ	6,4	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KER. OBKLAD ZA LINKOU v=600mm
106	KOUPELNA	4,2	KERAMICKÁ DL.	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODHLED SDK v=2600mm KER.OBKLAD v=2250mm
107	KOMORA	1,5	KERAMICKÁ DL.	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	
108	POKOJ	23,3	REPASE PARKET	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODLAHA BUDE ZRENOVOVÁNA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ SOKL
109	POKOJ	24,9	REPASE PARKET	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODLAHA BUDE ZRENOVOVÁNA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ SOKL
110	POKOJ	21,6	REPASE PARKET	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	PODLAHA BUDE ZRENOVOVÁNA DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ SOKL

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOVÉ PŘÍČKY TL. 150mm YTONG

NOVÉ PŘÍČKY TL. 125mm SDK

(1) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

POZNÁMKA

POZN. Č.1 – KOMÍN PRO ODVOD SPALIN Z KOTLE BUDE VYVLOŽKOVÁN ø 80 mm POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ. OVĚŘIT, ZDA JE MOŽNOST NAPOJIT ODTAH Z KOTLE NA KOMÍN (DO KOMÍNA NESMÍ BÝT NAPOJENO DALŠÍ ZAŘÍZENÍ).
POZN. Č.2 – MŘÍŽKA PRO ODSÁVANÍ, POTRUBÍ DN 100, VEDENO NAD POHLEDEM.
POZN. Č.3 – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN 100.
POZN. Č.4 – VENKOVNÍ MŘÍŽKA.
POZN. Č.5 – PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA AKUSTICKÁ tl.75mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ tl. 50 mm. 2xMA(DF) 12,5.
POZN. Č.6 – ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE PVC POTRUBÍ DN 150, ZAKONČENÉ VĚTRACÍ STŘÍŠKOU.
POZN. Č.7 – SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA EI30 1x RF (DF) S PROTIPOŽÁRNÍMI DVEŘMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30.
POZN. Č.8 – HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (PODLAHA, VANA)
POZN. Č.9 – NOVÝ PARAPET, DTTO STÁV V MÍSTNOSTI 109, 110., ROZMĚR PŘEMĚŘIT PŘI REALIZACI
POZN. Č.10 – ZAZDÍT OTVOR PO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍCH – ZDIVO Z CP NA MVC
POZN. Č.11 – STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ OTVOR ZAKRÝT NOVÝMI PARKETAMI DTTO STÁVAJÍCÍ
POZN. Č.12 – PROSVĚTLOVACÍ OTVOR 3,45x0,4M, PARAPET 2,21m – MLÉČNÉ SKLO

vypracoval: ing. Hádek Martin	schválil: ing. Hádek Jaroslav	KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. Benešova 316 284 01 Kutná Hora tel.: 327 514 637, 327 514 517
SÚ: Kutná Hora	obec: Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora		
stavba: REKONSTRUKCE BYTU Č.2, 1. PATRO KOLLÁROVA Č.P. 590/9 KUTNÁ HORA		datum: květen 2016 stupeň: projekt stavby formát: 2A4
část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		zak. číslo: 10 211 D
obsah: 1. PATRO - NOVÝ STAV		měřítko: 1:50 č.v. 2