


ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU – ODVOD SPALIN Z KOTLE KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM
 \varnothing 125/ \varnothing 80 MM A VLOŽKOU \varnothing 80 MM SKRZ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH NAD STŘECHU OBJEKTU;
 PŘÍVOD VZDUCHU Z PROSTORU NAD STŘECHOU KOLEM VLOŽKY SPALIN SKRZ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ
 PRŮDUCH A KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM \varnothing 125/ \varnothing 80 MM DO KOTLE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	CELK. TEP. ZTRÁTA	VYTÁPĚNÝ OBJEM V (m ³)	INSTAL. VÝKON Q _{OT} (W)
		Q _c (W)		
101	ZADVEŘI	509,-	13,6	672,-
102	CHODBA	290,-	30,9	VYTÁPĚNA Z MÍSTNOSTI Č. 103, 106, 108 A 110
103	WC	284,-	3,4	360,-
104	SPÍŽ	----	----	NEVYTÁPĚNA
105	KUCHYŇ	910,-	20,7	1.080,-
106	KOUPELNA	429,-	10,9	705,-
107	KOMORA	----	----	NEVYTÁPĚNA
108	OBÝV. POKOJ	1.563,-	78,9	2.004,-
109	POKOJ	1.582,-	84,7	2.004,-
110	POKOJ	1.367,-	73,4	1.868,-

OZNAČENÍ VYTÁPĚNÝCH MÍSTNOSTÍ NA PŘÍSLUŠNOU VNITŘNÍ TEPLITU

NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY S VYPOČÍTRANOU VNITŘNÍ TEPLOTOU DLE ČSN EN12831

POZN.: LEGENDA VIZ. VÝKR. Č. 02 - SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES

vypraveno: ing. Karla Jiří		schválí: ing. Hádek Jaroslav	
stř:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora
investor:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, Kutná Hora-Vrhní Město, 284 24		
stavba:	REKONSTRUKCE BD KOLÁŘOVA Č.P. 590/9 BYT Č. 2, 1. PATRO KUTNÁ HORA D 1.4a VYTÁPĚNÍ		
časť:			
obseř:	1. PATRO - BYT Č. 2		